UAB „Statybos projektai“
Linkmenų 42-8, Vilnius
Įm. k. 300626181
PVM mok. kodas
LT100003474513

Tel. 8 659 44684
Faks. 8 520 40908
El.p. info@statybosprojektai.com
a.s LT757300010098080644
AB bankas „Swedbank“

| | |
|---|---|
| Projekto pavadinimas | **MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PUŠŲ G. 2 BIRŠTONE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS** |
| Statinio (statinių) adresas | **BIRŠTONAS, PUŠŲ G. 2** |
| Projekto Nr. | **0234-01-PP-SA** |
| Projekto etapas | **PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI** |
| Kategorija | **NEYPATINGASIS STATINYS (UNIK. NR. 6998-9008-7014)** |
| Statybos rūšis | **REKONSTRAVIMAS** |
| Naudojimo paskirtis | **MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11.)** |
| Projekto dalis | **STATINIO ARCHITEKTŪRA, SKLYPO SUTVARKYMAS** |
| Laida | **0** |
| Tomas | **I** |
| Statytojas (Užsakovas) | **BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA** |

| Įmonės pavadinimas | Pareigos | Vardas, Pavardė | Parašas |
|---|---|---|---|
| STATYBOS PROJEKTAI | Direktorius | **Romas Kerulis** | |
| | SPV (18319) | **Romas Kerulis** | |

**Vilnius, 2020**

## BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

## TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

| DOKUMENTO ŽYMUO | LAIDA | DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAPO NR. |
|---|---|---|---|
| | 0 | Viršelis | 1 |
| 0234-01-PP -SA.AR | 0 | Bylos dokumentų žiniaraštis. Aiškinamasis raštas | 2-9 |
| | | Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis | 10-11 |

## BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

| DOKUMENTO ŽYMUO | LAIDA | DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAPO NR. |
|---|---|---|---|
| 0234-01-PP -SP.B.01 | 0 | Sklypo planas | 12 |
| 0234-01-PP -SA.B.01 | 0 | Rūsio aukštas M 1:100 | 13 |
| 0234-01-PP -SA.B.02 | 0 | Pirmo aukšto planas su baldais M 1:100 | 13 |
| 0234-01-PP -SA.B.03 | 0 | Pirmo aukšto planas M 1:100 | 14 |
| 0234-01-PP -SA.B.04 | 0 | Antro aukšto planas M 1:100 | 15 |
| 0234-01-PP -SA.B.05 | 0 | Stogo planas M 1:100 | 16 |
| 0234-01-PP -SA.B.06 | 0 | Pjūviai | 17 |
| 0234-01-PP -SA.B.07 | 0 | Fasadai 10-1, F-A M 1:200 | 18 |
| 0234-01-PP -SA.B.08 | 0 | Fasadai 1-10, A-F M 1:200 | 19 |
| 0234-01-PP -SA.B.09 | 0 | Langų žiniaraštis | 20 |
| 0234-01-PP -SA.B.10 | 0 | Durų žiniaraštis | 21 |
| 0234-01-PP -SA.B.11 | 0 | Vizualizacijos | 22 |

## STATYTOJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| DOKUMENTO ŽYMUO | LAIDA | DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAPO NR. |
|---|---|---|---|
| | | Panaudos sutartis | 23 |
| | | NTR CDB išrašas 2019-02-08 | 24-25 |
| | | Kadastrinių duomenų planų kopija | 26-37 |
| | | Sklypo planas | 38-39 |

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**Statinių grupės (komplekso pavadinimas)**: „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PUŠŲ G. 2 BIRŠTONE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“. Unikalus pastato Nr. 6998-9008-7014

**Viešinami statiniai:**

| Numeris sklypo plane | Pavadinimas | Paskirtis | Statybos rūšys | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mokykla – darželis (6998-9008-7014) | Mokslo | rekonstravimas | Neypatingas |

**Žemės sklypas** – Unikalus numeris 4400-1646-4196

## 1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS

- Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis. Patvirtinta Birštono savivaldybės administracijos architektūros ir karštotvarkos skyriaus vedėjos pavaduotojos Agnės Baltės ir Birštono savivaldybės administracijos architektūros ir karštotvarkos skyriaus vedėjo Manto Michaliunjo

## 2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS

- išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;
- informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies rekonstravimą;
- specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros) nustatyti;

## 3. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDUOTIS

a) Projektavimo tikslas yra rekonstruoti pastatą, Pušų g. 2, Birštone, padidinant darželio plotą,
b) apšiltinti pastato atitvaras, sumažinti šildymo sąnaudas,
c) Įrengti papildomas patalpas
d) atnaujinti pastato išvaizdą,
e) įrengti papildomas laiptines žmonių evakuacijai.
f) apšiltinus pastatą atstatyti esamą nuogrindą, suremontuoti laiptus į rūsį, pritaikyti įvažiavimą žmonėms su negalia į darželio patalpas.

## 4. PASKIRTIES RODIKLIAI

Šiuo metu antrame pastato aukšte yra įrengtos 2 grupės. 3-4 metų amžiaus vaikų (20 vaikų) ir 6 metų amžiaus (20 vaikų). Planuojama pirmame aukšte suprojektuoti II etape grupes vaikų 2-3 metų amžiaus (15 vaikų) ir vaikų nuo 5 metų (12 vaikų). Numatomas, kad 1 aukšte dirbs 10 darbuotojų. Papildomai įrengiamų patalpų plotas – 101,02 $m^2$

## 5. LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ IR IŠORINIŲ ATITVARŲ PARINKIMO MOTYVAI

Sienų apšiltinimo apdaila numatyta iš ventiliuojamų atitvarų plokštės. Stogo danga – skarda. Apdaila yra aptarta ir suderinta su Architektūros ir kraštotvarkos skyriumi. Papildomai įrengiamoms patalpoms bus įrengiamos atitvaros iš Z laikančių termoprofilių. Laiptinių sienos mūrijamos iš blokelių ir šiltinamos. Atitvaros numatomos iš lengvų konstrukcijų. Stogo danga iš profiliuotų lakštų, apšiltinta. Spalviniai sprendimai suderinti su Užsakovu


## 6. ATLIKTI STATYBINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI

UAB „Fugro Baltic“ geologinių geotechninių tyrimų atskaita
IĮ „Geotopas“ sklypo topografinė nuotrauka

## 7. BENDRIEJI DUOMENYS. STATINIO GEOGRAFINĖ VIETA, FUNKCINĖ PASKIRTIS, RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU, KULTŪROS PAVELDO VERTYBE, KLIMATO SĄLYGOS IR RELJEFAS

Birštono savivaldybės trys ketvirtadaliai (83%) teritorijos, patenka į Nemuno kilpų regioninio parko teritoriją. Savivaldybė yra parko rytinėje dalyje. Įskaitant regioninio parko apsaugos buferinę zoną, 2 ir 3 kurorto apsaugos zonos juostas, beveik visa Birštono savivaldybės teritoriją turi saugomos teritorijos statusą.

Darželio teritorija priklauso buferinei apsaugos zonai. Pastatas nėra kultūros paveldo vertybė, nepatenka kultūros paveldo teritoriją.


| **Lietuvos sniego apkrovos rajonai** | Sniego antžeminės apkrovos skcharakteristinės reikšmės | |
|---|---|---|
|  | Sniego apkrovos rajonas | sk, kN/m2 |
| | I | 1,2 |
| | II | 1,6 |

| **Lietuvos vėjo apkrovos rajonai** | **Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės** | |
|---|---|---|
|   | Vėjo greičio rajonas | **$v_{ref,0}$ m/s** |
| | I | 24 |
| | II | 28 |
| | III | 32 |

Temperatūrinės sąlygos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vidutinė metinė oro temperatūra | +6,3 | °C |
| 2. | Absoliutus oro temperatūros maksimumas | +34,9 | °C |
| 3. | Absoliutus oro temperatūros minimumas | -36,3 | °C |

Situacijos schema (ištrauka iš Regia.lt)



Pagrindinis fasadas



Fasadas iš kiemo pusės. Virš vieno aukšto dalies numatoma įrengti antrą aukštą.



## 8. INŽINIERINIAI TINKLAI PAJUNGTI PRIE PASTATO

Dujos, elektros energija, vandentiekis, nuotekų šalinimas prijungti prie centralizuotų tinklų. Šie prijungimai išliks. Jie nekeičiami

## 9. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

| | PRIEŠ REKONSTRUKCIJĄ | VISO PO REKONSTRUKCIJOS |
|---|---|---|
| Sklypo plotas (m²) | 6421 | 6421 |
| Užstatytas plotas (m²) | 543 | 604 |
| Bendras plotas (m²) | 934,75 | 1035,77 |
| Tūris ($m^3$) | 3607 | 4284 |
| Sklypo užstatymo tankis | 11% | 12% |
| Sklypo užstatymo intensyvumas | 17% | 19% |

## 10. SKLYPAS

Esamo žemės klypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorija.
Rekonstruojamas pastatas nėra rekultivuotų sąvartynų, asenizacijos laukų teritorijose, sanitarinėse apsaugos zonose, gyvulių (gyvūnų) užkasimo vietose. Sklype nėra nuodingųjų augalų. Teritorija aplink pastatą yra apželdinta, įrengti praėjimo takai. Sklypas naujai aptvertas tvora. Visi sklype numatomi įrenginiai saugūs, t. y. patikimai pritvirtinti, išdėstyti saugiu atstumu, atitinka vaikų amžių ir ūgį, ugdymo poreikius. Įrenginiai įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.).

## 11. ESAMOS PASTATO KONSTRUKCIJOS

Esamos pastato konstrukcijos:
Pastato pamatai - g/b juostiniai, neapšiltinti.
Sąramos - surenkamos g/b sąramos.
Perdanga – g/b surenkamos tuštumėtos plokštės, vietomis monolito ruožai. Perdangos atremtos ant rygelių
Dalis pirmo aukšto grindų yra ant grunto, kuris yra neapšiltintas. Likusi dalis virš rūsio.
Stogas – šlaitinis, dengtas asbocementine danga.

## 12. PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ APRAŠYMAS

**Projektiniai sprendiniai**
**Nuogrinda, cokolio šiltinimas.** Demontuojama esama nuogrinda, atkasamas cokolis. Cokolis nuvalomas nuo sukibimą mažinančių medžiagų: seno tinko, dažų sluoksnio, dulkių, druskų, tepalų ir t.t. Nuvalius, cokolis hidroizoliuojamas teptine hidroizoliacija. Cokolio požeminė dalis šiltinama iš išorės EPS 100 polistireniniu putplasčiu. Apšiltintos konstrukcijos visuminė šiluminė varža $R_s$ (įvertinant metalinius tvirtiklius) atitiks C klasei keliamus reikalavimus. Apdailai antžeminei cokolio daliai klijuojamos plytelės I kategorijos atsparumo smūgiams. Aplink pastatą įrengiama betoninių trinkelių nuogrinda. Nuogrindos plotis – 500 mm. Atkuriama veja, pažeista dėl nuogrindos atkasimo.

**Fasadų šiltinimas.** Montuojami pastoliai. Demontuojamos visos esamos lauko palangės, apskardinimas, lauko fasado elementai: apšvietimas, vėliavų tvirtinimais, antenos ir t.t. Apšiltinamos pastato sienos ir įrengiama vėdinamo fasado apdaila. Siena šiltinama mineraline vata. Apšiltintos konstrukcijos visuminė šiluminė varža $R_s$ (įvertinant metalinius tvirtiklius) atitiks C klasei keliamus reikalavimus Naudojamos medžiagos turinčios ETL (Europos techninį liudijimą) ar įvertinimą (ETĮ). Balkonuose ties balkonų įstiklinimu montuojamos plastikinės vidaus palangės.

**Stogo dangos pakeitimas.** Ardoma esama asbesto stogo danga, grebėstai. Remontuojami, tinkuojami, skardinami kaminai. Keičiamos pažeistos pūvinio gegnės ir kitos konstrukcijos. Remontuojamos stogo konstrukcijos. Įrengiamas grebėstavimas, vėjo izoliacija. Įrengiama stogo danga. Apskardinami, karnizai. Įrengiami vandens surinkimo latakai ir lietvamzdžiai. Visi metalo gaminiai iš korozijai atsparių medžiagų. Įrengiama apsauginė priešgaisrinė tvorelė su sniego gaudytuvu ne žemesnė kaip 0,6 m.

**Pastogės šiltinimas.**
Pastogė išvalomas nuo šiukšlių. Pastogė šiltinama mineraline vata. Apšiltintos pastogės konstrukcijos visuminė šiluminė varža atitiks C energinio naudingumo klasei keliamsu reikalavimus.

**Langų ir durų įrengimas.** Montuojami langai ir durys naujais PVC profilio. Langai yra varstomi dviem padėtimis ir mikroventiliacija

**Vidaus apdaila.**
Vidaus apdaila parenkama pagal mokslo įstaigoms keliamus reikalavimus. Patalpų grindų danga numatyta projekte neslidi, lygi, lengvai valoma drėgnu būdu ir atspari cheminiams valikliams bei dezinfekcijos medžiagoms. Patalpose, kuriose yra padidintas drėgmės kiekis (sanamzgai, dušai) įrengiamos keraminių plytelių sienų ir grindų dangos. Lubos šiose patalpose pakabinamos iš drėgmei atsparaus gipso kartono. Grupėse ir kitose patalpose grindys klijuojamos PVC danga. Lubos įrengiamos pakabinamos. Šiose patalpose sienos dažomos vandens emulsiniais dažais. Konkrečių patalpų apdaila bus nurodyta patalpų apdailos žiniaraščiuose. Laiptų turėklų vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas ne didesnis kaip 0,10 m. Išoriniai laiptai ar jų dalys ir aikštelės, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus yra 0,45 m ir daugiau turi aptvarus.

**Vandentiekis, nuotekų šalinimas.**
Keičiami vandentiekio, nuotekų tinklai pagal naują patalpų išplanavimą. Nuotekos prijungiamos prie artimiausių šulinių

**Šildymas, vėdinimas.**
Keičiami šildymo vamzdynai, prietaisai pagal naują patalpų išplanavimą. Prijungiama prie esamos dujinės katilinės. Išvalomas esamas natūralus vėdinimas

**Elektrotechnika.**
Keičiama remontuojamose patalpose vidaus instaliacija, rozetės apšvietimo įrenginiai.

**Priešgaisrinė signalizacija.**
Įrengiama remontuojamose patalpose priešgaisrinė signalizacija.

**Kompiuteriniai tinklai.**
Įrengiama remontuojamose patalpose kompiuteriniai tinklai.

**Apsauginė signalizacija.**
Įrengiamas teritorijos stebėjimas.

Grupėje 2-3 metų vaikams numatoma 15 vaikų. Vaikams iki 3 metų turi būti skiriama ne mažiau kaip 4,3 $m^2$ grupės patalpų / erdvių ploto. Grupės plotas 49,55+38,99=88,54 $m^2$. Vienam vaikui skirtas plotas 88,54 $m^2$/15=5,90 $m^2$

Grupėje >5 metų vaikams numatoma 12 vaikų. Vaikams virš 3 metų turi būti skiriama ne mažiau kaip 4,0 $m^2$ grupės patalpų / erdvių ploto. Grupės plotas 48,02 $m^2$. Vienam vaikui skirtas plotas 48,2 $m^2$/12=4,02 $m^2$

Maitinimas numatomas grupėse. Grupėse įrengta erdvė su plautuve grupių indams plauti ir automatine indų plovimo mašina ir plautuve rankoms plauti, vieta indams ir stalo įrankiams laikyti. Ši erdvė įrengiama kiekvienai grupei atskira;

Vaikų miegojimas numatytas jų ūgį atitinkančiose lovose kietu pagrindu arba ant jų ūgį atitinkančių čiužinių, kurių aukštis ne mažesnis kaip 7 cm. Lovos ar čiužiniai sustatyti taip, kad būtų galima laisvai prieiti prie kiekvieno vaiko. 2-3m grupės vaikų miegojimas numatytas šalia esančioje atitvertoje zonoje, o >5 metų amžiaus grupės vaikų miegojimas numatytas salėje (1-18), kur bus sumontuotos čiužinių spintos

Grupėje kuriuose bus vaikai iki 3 metų reikalingas 1 unitazas. Praustuvų skaičius 1 praustuvė/ 5 vaikams. Reikalingas praustuvių skaičius 20/5=4. Numatyta viena naktipuodžiams

Grupėje kuriuose bus vaikai virš 3 metų reikalingas 1 unitazas /7 vaikams. Reikalingas unitazų skaičius 12/7=1.7 (suprojektuoti 3 vnt). Praustuvų skaičius 1 praustuvė/ 5 vaikams. Reikalingas praustuvių skaičius 12/5=2,4. Suprojektuota 4 praustuvės.

Vaikams unitazai įrengiami ne mažesnėse kaip 0,6 kv. m kabinose. Tarp kabinų turi būti ne žemesnė kaip 1,2 m aukščio pertvara su 0,15 m tarpu nuo grindų. Grupėse, kuriose ugdomi 3 metų ir vyresni vaikai, kabinos su durimis ar kita uždanga. Personalas naudosis atskiru tualetu, kuris kartu ir pritaikytas žmonėms su negalia.

Patalpų grindų danga neslidi, lygi (nekelti kritimo rizikos užkliuvus), lengvai valoma drėgnu būdu ir atspari valymo priemonėms. Grindų aukščio pokyčiai turi būti pažymėti įspėjamaisiais ženklais arba kontrastinga spalva. Sienoa patalpose glaistomos ir dažomos, lubos įrengiamos pakabinamos. Sanmazguose sienos ir grindys klijuojamos keraminėmis plytelėmis

Grupių žaidimų, miegamojo, poilsio patalpose, salytėje yra natūralus apšvietimas. Šiose patalpose turi būti įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kitos apsaugos nuo saulės priemonės.

## 13. PATALPŲ DIRBTINIS APŠVIETIMAS

Patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės

| Eil. Nr. | Patalpos pavadinimas | Apšvieta, lx | Paviršius, kuriam taikoma apšvieta |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Grupės žaidimų patalpa / erdvė, patalpa, kurioje įrengtos kompiuterizuotos vietos vaikams | 300 | horizontalus paviršius 0,5 m aukštyje nuo grindų |
| 2. | Salė | 200 | horizontalus paviršius 0,5 m aukštyje nuo grindų |
| 3. | Grupės priėmimo-nusirengimo patalpa / erdvė | 200 | horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų |
| 4. | Grupės miegamasis (jei įrengtas atskirai) | 75 | horizontalus paviršius 0,5 m aukštyje nuo grindų |
| 5. | Grupės tualetas-prausykla, judėjimo keliai, laiptinės, koridoriai | 100 | horizontalus paviršius 0,5 m aukštyje nuo grindų |

## 14. ORO TEMPERATŪROS PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Patalpos pavadinimas | Oro temperatūra, °C |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Grupės priėmimo-nusirengimo, žaidimų patalpa / erdvė, sveikatos kabinetas | 20–23 |
| 2. | Grupės miegamasis (jei įrengtas atskirai) | 18–22 |
| 3. | Grupės tualetas-prausykla | 19–23 |
| 4. | Kūno kultūros ir (ar) muzikos salė (jei įrengta) | 18–20 |
| 5. | Patalpa, kurioje įrengtos kompiuterizuotos vietos vaikams | 20–22 |
| 6. | Judėjimo keliai, laiptinės, koridoriai | 18–21 |

Patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa numatytas natūralus ir mechaninis vėdinimas

## 15. NEĮGALIŲJŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI

Darželio teritorijoje užtikrinta judėjimo ir patekimo į šią įstaigą galimybė. Įėjimas ir judėjimui skirtos patalpos, taip pat visos pagrindinės ir pagalbinės patalpos tokios, kad būtų užtikrintas laisvas ŽN judėjimas.

Patekimas į patalpas pirmame aukšte lieka esamoje vietoje ir yra vienas. Į antrą aukštą projektuojamas keltuvas. Privažiavimai prie pastato ne didesniu nei 1:12 nuolydžiu. Priešais keltuvą suprojektuota aikštelė 1500x1500. Durys patalpose platesnės kaip 85 cm. Patalpų viduje, pirmame aukšte įrengiamas sanamzgas žmonėms su negalia. Visi evakuacijos iš pastato keliai, išėjimai ir durys pritaikyti ŽN. Remontuojamoje pastato dalyje nėra aukščio pasikeitimų. Jei tokie atsirastų statybos metu, tai turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. ŽN pritaikytos vietos patalpose ir nuorodos į jas turi būti

pažymėtos tarptautiniu ŽN ženklu. ŽN sanitariniuose mazguose įrengta pavojaus signalizaciją. Pavojaus signalas turi būti perduodamas garsu ir šviesa. Durys pastato viduje be slenksčių. Grupėje iki 2 metų vaikams nenumatomas sanmazgas žmonėms su negalia, nes tokio amžiau vaikai negali vieni savimi pasirūpinti. Kitoje grupėje numatytas sanamzgas žmonėms su negalia.

Šalia rekonstruojamo pastato numatoma stovėjimo aikštelėje su pažymėtomis ŽN vietomis. ŽN skirtos transporto priemonių stovėjimo vietos numatytos 2 ir pažymėtos horizontaliu ženklinimu (neįgaliojo su vežimėliu simbolis ir (arba) vertikaliu kelio ženklu Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalieji“.

ŽN informacijos ženklai, nuorodos, užrašai, schemos turi būti įrengti 1 500–4 500 mm nuo grindų ar šaligatvio paviršiaus. Prie durų šie ženklai turi būti kabinami ant sienos iš tos pusės, kur yra durų rankena. Pakabinti ŽN informacijos ženklai neturi sumažinti ŽN judėjimo trasų mažiausių leistinų pločių bei aukščių, manevrams skirtų aikštelių mažiausių plotų ar kitaip kliudyti ŽN. ŽN informacijos ženklų, nuorodų, užrašų, schemų raidės, skaičiai, matmenys, piešiniai turi būti kontrastingi (šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius matinis, neblizgus. Šriftas turi būti aiškus ir gerai įskaitomas. Raidžių ir skaitmenų, skirtų skaityti iš 10 m atstumo, aukštis turi būti 120–150 mm, skaitomų iš 20 m atstumo – 200–250 mm, skaitomų iš 40 m – 500–600 mm. ŽN informacijos ženklai turi būti ne mažesni kaip 150 x 150 mm. Ant informacijos ženklų, įrengtų ŽN pasiekiamumo zonoje, esanti informacija turi būti pateikta ir taktiline forma – Brailio raštu

## 16. ATITIKIMAS HIGIENOS REIKALAVIMAMS

Priimti projektiniai sprendiniai užtikrina, kad nebūtų pažeistos statinyje ar prie jo esančių žmonių higienos sąlygos ir grėsmė nekiltų žmonių sveikatai.

**Vandentiekis, nuotekų šalinimas.** Šaltas vanduo bus tiekiamas iš centralizuotų tinklų, vandens apskaitos mazgas įrengtas pastato rūsyje. Karštas vanduo bus ruošiamas dujinio katilo pagalba pastato rūsyje. Sprendimai lieka esami ir nekeičiami šaime etape

## 17. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS

**Statybos teritorija.** Remontuojamos patalpos atitveriamos. Pašaliniai žmonės negalės patekti į statybos aikštelę. Statybos metu statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose, aptvertoje aikštelėje, arba rekonstruojamų patalpų pastato viduje.

**Statybos įtaka aplinkai.**Statybos metu ir atlikus darbus trečiųjų asmenų darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos - išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais. Statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.

**Aplinkos apsauga.** Statybinės atliekos kraunamos tam skirtoje žemės vietoje ir išvežamos į sąvartynus. Buitinės atliekos laikomos buitiniuose konteineriuose. Įrengiami išvežami lauko WC statybininkams.

**Komunalinės atliekos.** Komunalinės (buities) atliekos bus kaupiamos tam tikslui skirtuose esamuose konteineriuose pastatomuose ant kietos dangos (sklypo ribose), periodiškai perduodant utilizuoti, nustatyta tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams

## 18. ELEKTROS ENERGIJOS, DUJŲ IR VANDENS POREIKIS PO PASTATO REKONSTRAVIMO

Numatomas dujų suvartojimo poreikis 8250 $m^3$/metus (sumažės apie 49%)
Šalto vandens poreikis liks panašus apie 530 $m^3$/metus
Elektros suvartojimo poreikis dėl pakeitų švietuvų sumažės iki 13825 kW (sumažės apie 30 %)

## 19. PARKAVIMAS

Esamas


# PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
|---|---|---|
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Birštono rajono savivaldybės administracija, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas“ |
| 2. | Projekto pavadinimas | Mokslo paskirties pastato, Pušų g. 2, Birštone, rekonstravimo projektas |
| 3. | Statinio adresas | Pušų g. 2, Birštonas |
| 4. | Statinio unikalus numeris | 6998-9008-7014 |
| 5. | Projektuotojas | UAB „Statybos projektai“ |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Statinio rekonstravimas |
| 7. | Statinio kategorija | Neypatingasis statinys |
| 8. | Statinio paskirtis | Mokslo paskirties pastatai (7.11.) |
| 9. | Žemės sklypas | Unikalus numeris 4400-1646-4196;<br>Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos;<br>Žemės sklypo plotas – 0,6421 ha;<br>Užstatyta teritorija- 0,5671 ha;<br>Nuosavybės teisė – Lietuvos Respublika;<br>Valstybės žemės patikėjimo teisė - NŽT prie ŽŪM; |
| 10. | Numatomi statinio bendrieji rodikliai (prieš po rekonstravimo) | Esamo pastato aukštų skaičius – 2<br>Pastato aukštis esamas 10,33 m (iki kraigo)<br>Bendras plotas – 934,75/1035* $m^2$ (prieš/po rekonstr.)<br>Pagrindinis plotas –461,23/462* $m^2$<br>Tūris –3607/4284* $m^3$<br>*-gali nežymiai keistis |
| 11. | Projektinių pasiūlymų paskirtis | Išreikšti statytojo sumanyto projekto įdėją, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio statybą konkrečiame sklype. |
| 12. | Projektinių pasiūlymų sudėtis | Aiškinamasis raštas, planai, fasadai, pjūvis |
| 13. | statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys | Žemės sklypo dokumentų kopijos;<br>Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija |
| 14. | Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kiekis | Užsakovui pateikiama po 1 projektinių pasiūlymų ir kompiuterinės laikmenos su įrašytai projektiniais pasiūlymais kiekis |


Projektuotojas
UAB „Statybos projektai“
Statinio projekto vadovas Romas Kerulis

Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas




Žem?s sklypo išd?stymo schema




## EKSPLIKACIJA


① Rekonstruojamas darželis, keičiama nuogrinda aplink pastatą, remontuojami rūsio laiptai.

Keičiamos trinkelės ties pagrindiniu įėjimu

Įrengiama lentų terasa

| BENDRIEJI RODIKLIAI | |
|---|---|
| Sklypo plotas | 6421 m$^2$ |
| Sklypo užstatymo tankis | 12% |
| Sklypo užstatymo intensyvumas | 19% |
| Užstatytas sklypo plotas | 604 m$^2$ |
| Pastato bendras plotas | 1035.77 m$^2$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 0 | 2019 - 07 | VIEŠINIMUI | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS | |
| KVAL. DOK. NR. | STATYBOS PROJEKTAI | | *DOKUMENTO PAVADINIMAS:* MOKSLO PASKIRTIES PASTATO BIRŠTONE, PUŠŲ G. 2, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS |
| 18319 | SPV | ROMAS KERULIS | *DOKUMENTO PAVADINIMAS:* SKLYPO PLANAS M 1:500 |
| 022706 | ARCH | KAROLIS VILEIŠIS | |
| *KALBOS TRUMP.* LT | *STATYTOJAS / UŽSAKOVAS* BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | *DOKUMENTO ŽYMUO:* 234-01-PP-SP- B.01 |




## Rūsio aukšto patalpų žiniaraštis


| Patalpos Nr. | Pavadinimas | Plotis |
|---|---|---|
| R.1 | Elektros skydinė | 7.63 m² |
| R.2 | Dujinė katilinė | 6.96 m² |
| R.3 | Vandens įvadas | 8.73 m² |
| R.4 | Pagalbinė patalpa | 9.19 m² |
| R.5 | Skalbykla | 10.58 m² |
| R.6 | Ūkvedžio patalpa | 13.45 m² |
| R.7 | Koridorius | 12.60 m² |
| R.8 | San. mazgas | 2.22 m² |
| R.9 | Pagalbinė patalpa | 66.84 m² |
| R.10 | Pagalbinė patalpa | 12.33 m² |
| R.11 | Persirengimo patalpa | 7.66 m² |
| R.12 | Dokumentų laikymo patalpa | 4.76 m² |
| R.13 | Dušo patalpa | 3.73 m² |
| R.14 | Koridorius | 25.98 m² |

192.65 m²

I AUKŠTO BENDRAS PLOTAS ***392.43 m²***
II AUKŠTO BENDRAS PLOTAS ***431.61 m²***
VISO BENDRAS PLOTAS : ***824.04 m²***

| SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI | |
|---|---|
| | ESAMA SIENA |
| | DEMONTUOJAMA SIENA |
| | PROJEKTUOJAMA SIENA |
| | PROJEKTUOJAMA ANGA |
| | PROJEKTUOJAMA ŠILUMOS IZOLIACIJA IR APDAILA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2019 - 07 | | VIEŠINIMUI |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | | LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS |
| ATESTATO NR. | STATYBOS PROJEKTAI | | OBJEKTAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO BIRŠTONE, PUŠŲ G. 2, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS |
| | | | STATYBOS VIETA: Birštonas, Pušų g. 2 |
| 18319 | SPV | ROMAS KERULIS | |
| A 2113 | PV | DIANA URBANAVIČIENĖ | BRĖŽINIO PAVADINIMAS: Rūsio aukštas M 1 : 150 — LAIDA: 0 |
| 022706 | ARCH | KAROLIS VILEIŠIS | |
| KALBA | UŽSAKOVAS: | | LAPAS: 1 — LAPŲ: 1 |
| LT | BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | 234-01-PP-SA- 01 |




## Pirmo aukšto patalpų žiniaraštis

| Patalpos Nr. | Pavadinimas | Plotis |
|---|---|---|
| 1.1 | Tambūras | 5.85 m² |
| 1.2 | Valytojos patalpa | 1.84 m² |
| 1.3 | San. mazgas ŽN | 4.07 m² |
| 1.4 | Vaikų persirengimo patalpa | 8.14 m² |
| 1.5 | Vaikų prausykla | 3.49 m² |
| 1.6 | San. mazgas | 9.80 m² |
| 1.7 | Vaikų grupė (2-3 metų amžiaus) | 49.55 m² |
| 1.8 | Miego zona (2-3 metų amžiaus) | 38.99 m² |
| 1.9 | Personalo virtuvė | 7.08 m² |
| 1.10 | Personalo valgomasis | 13.41 m² |
| 1.11 | Virtuvės personalo patalpa | 3.90 m² |
| 1.12 | Koridorius | 12.93 m² |
| 1.13 | Virtuvė | 27.25 m² |
| 1.14 | Vaikų persirengimo patalpa | 3.50 m² |
| 1.15 | Daržovių pirminis apdorojimas ir sandėliavimas | 5.36 m² |
| 1.16 | Sausų produktų sandėlis | 5.36 m² |


## Pirmo aukšto patalpų žiniaraštis

| Patalpos Nr. | Pavadinimas | Plotis |
|---|---|---|
| 1.17 | Koridorius | 20.21 m² |
| 1.18 | Vaikų grupė (6 metų amžiaus) | 48.02 m² |
| 1.19 | Prausykla | 1.94 m² |
| 1.20 | Pagalbinė patalpa | 7.22 m² |
| 1.21 | Salytė | 93.15 m² |
| 1.22 | San. mazgas ŽN | 4.20 m² |
| 1.23 | San. mazgas | 7.73 m² |
| 1.24 | Tambūras | 6.23 m² |
| 1.25 | Tambūras | 3.19 m² |

392.43 m²

I AUKŠTO BENDRAS PLOTAS **392.43 m²**
II AUKŠTO BENDRAS PLOTAS **431.61 m²**
VISO BENDRAS PLOTAS : **824.04 m²**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2019 - 07 | | VIEŠINIMUI |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | | LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS |
| ATESTATO NR. | STATYBOS PROJEKTAI | | OBJEKTAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO BIRŠTONE, PUŠŲ G. 2, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS |
| | | | STATYBOS VIETA: Birštonas, Pušų g. 2 |
| 18319 | SPV | ROMAS KERULIS | |
| A 2113 | PV | DIANA URBANAVIČIENĖ | BRĖŽINIO PAVADINIMAS: Pirmo aukšto planas su baldais M 1 : 150 — LAIDA 0 |
| 022706 | ARCH | KAROLIS VILEIŠIS | |
| KALBA | UŽSAKOVAS: | | LAPAS 1 — LAPŲ 1 |
| LT | BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | 234-01-PP-SA- 02 |




## Pirmo aukšto patalpų žiniaraštis

| Patalpos Nr. | Pavadinimas | Plotis |
|---|---|---|
| 1.1 | Tambūras | 5.85 m² |
| 1.2 | Valytojos patalpa | 1.84 m² |
| 1.3 | San. mazgas ŽN | 4.07 m² |
| 1.4 | Vaikų persirengimo patalpa | 8.14 m² |
| 1.5 | Vaikų prausykla | 3.49 m² |
| 1.6 | San. mazgas | 9.80 m² |
| 1.7 | Vaikų grupė (2-3 metų amžiaus) | 49.55 m² |
| 1.8 | Miego zona (2-3 metų amžiaus) | 38.99 m² |
| 1.9 | Personalo virtuvė | 7.08 m² |
| 1.10 | Personalo valgomasis | 13.41 m² |
| 1.11 | Virtuvės personalo patalpa | 3.90 m² |
| 1.12 | Koridorius | 12.93 m² |
| 1.13 | Virtuvė | 27.25 m² |
| 1.14 | Vaikų persirengimo patalpa | 3.50 m² |
| 1.15 | Daržovių pirminis apdorojimas ir sandėliavimas | 5.36 m² |
| 1.16 | Sausų produktų sandėlis | 5.36 m² |

## Pirmo aukšto patalpų žiniaraštis

| Patalpos Nr. | Pavadinimas | Plotis |
|---|---|---|
| 1.17 | Koridorius | 20.21 m² |
| 1.18 | Vaikų grupė (6 metų amžiaus) | 48.02 m² |
| 1.19 | Prausykla | 1.94 m² |
| 1.20 | Pagalbinė patalpa | 7.22 m² |
| 1.21 | Salytė | 93.15 m² |
| 1.22 | San. mazgas ŽN | 4.20 m² |
| 1.23 | San. mazgas | 7.73 m² |
| 1.24 | Tambūras | 6.23 m² |
| 1.25 | Tambūras | 3.19 m² |


392.43 m²

I AUKŠTO BENDRAS PLOTAS **392.43 m²**
II AUKŠTO BENDRAS PLOTAS **431.61 m²**
VISO BENDRAS PLOTAS : **824.04 m²**

### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

| | |
|---|---|
| | ESAMA SIENA |
| | DEMONTUOJAMA SIENA |
| | PROJEKTUOJAMA SIENA |
| | PROJEKTUOJAMA ANGA |
| | PROJEKTUOJAMA ŠILUMOS IZOLIACIJA IR APDAILA |

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 2019 - 07 | VIEŠINIMUI |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS |
| ATESTATO NR. | STATYBOS PROJEKTAI | OBJEKTAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO BIRŠTONE, PUŠŲ G. 2, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS |
| | | STATYBOS VIETA: Birštonas, Pušų g. 2 |
| 18319 | SPV ROMAS KERULIS | |
| A 2113 | PV DIANA URBANAVIČIENĖ | BRĖŽINIO PAVADINIMAS: Pirmo aukšto planas M 1 : 150 — LAIDA: 0 |
| 022706 | ARCH KAROLIS VILEIŠIS | |
| KALBA | UŽSAKOVAS: | LAPAS: 1 — LAPŲ: 1 |
| LT | BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | 234-01-PP-SA- 03 |




## Antro aukšto patalpų žiniaraštis

| Patalpos Nr. | Pavadinimas | Plotis |
|---|---|---|
| 2.01 | Laiptinė | 7.21 m² |
| 2.02 | Skalbinių patalpa | 4.69 m² |
| 2.03 | Grupė | 112.45 m² |
| 2.04 | Koridorius | 2.91 m² |
| 2.05 | Rūbinė | 12.47 m² |
| 2.06 | San. mazgas ŽN | 4.13 m² |
| 2.07 | San. mazgas | 8.64 m² |
| 2.07a | Prausykla | 3.80 m² |
| 2.08 | Laiptinė | 7.28 m² |
| 2.09 | Valytojos patalpa | 5.08 m² |
| 2.10 | Grupė | 107.50 m² |
| 2.11 | Koridorius | 2.91 m² |
| 2.12 | Rūbinė | 16.75 m² |
| 2.13 | San. mazgas ŽN | 4.13 m² |

## Antro aukšto patalpų žiniaraštis

| Patalpos Nr. | Pavadinimas | Plotis |
|---|---|---|
| 2.14 | San. mazgas | 8.64 m² |
| 2.15 | Prausykla | 3.80 m² |
| 2.16 | Laiptinė | 6.75 m² |
| 2.17 | Patalpa | 49.21 m² |
| 2.18 | Kabinetas | 24.00 m² |
| 2.19 | Koridorius | 12.09 m² |
| 2.20 | Kabinetas | 11.02 m² |
| 2.21 | San. mazgas | 2.10 m² |
| 2.22 | Logopedo patalpa | 8.11 m² |
| 2.23 | Kabinetas | 8.00 m² |
| 2.24 | Koridorius | 19.17 m² |
| 2.25 | Laiptinė | 6.71 m² |


459.55 m²

I AUKŠTO BENDRAS PLOTAS **392.43 m²**
II AUKŠTO BENDRAS PLOTAS **431.61 m²**
VISO BENDRAS PLOTAS : **824.04 m²**

| SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI | |
|---|---|
| | ESAMA SIENA |
| | DEMONTUOJAMA SIENA |
| | PROJEKTUOJAMA SIENA |
| | PROJEKTUOJAMA ANGA |
| | PROJEKTUOJAMA ŠILUMOS IZOLIACIJA IR APDAILA |

| SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI | |
|---|---|
| | NEPROJEKTUOJAMA |
| | PROJEKTAVIMO RIBA |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2019 - 07 | | VIEŠINIMUI |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | | LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS |
| ATESTATO NR. | STATYBOS PROJEKTAI | | OBJEKTAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO BIRŠTONE, PUŠŲ G. 2, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS |
| | | | STATYBOS VIETA: Biršonas, Pušų g. 2 |
| 18319 | SPV | ROMAS KERULIS | |
| A 2113 | PV | DIANA URBANAVIČIENĖ | BRĖŽINIO PAVADINIMAS: Antro aukšto planas M 1 : 150 — LAIDA: 0 |
| 022706 | ARCH | KAROLIS VILEIŠIS | |
| KALBA | UŽSAKOVAS: | | LAPAS: 1 — LAPŲ: 1 |
| LT | BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | 234-01-PP-SA- 04 |





STOGO PLANAS M 1:150

| SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI | |
|---|---|
| ⟶ • ⟵ | STOGLOVIAI IR LIETVAMZDŽIAI KRITULIŲ SURINKIMU |
| | STOGO DANGA SKARDA 815 kv.m |
| | BITUMINĖ STOGO DANGA 130 kv.m |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019 - 07 | | | VIEŠINIMUI | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | | | LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS | |
| ATESTATO NR. | STATYBOS PROJEKTAI | | | OBJEKTAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO BIRŠTONE, PUŠŲ G. 2, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | |
| | | | | STATYBOS VIETA: Birštonas, Pušų g. 2 | |
| 18319 | SPV | ROMAS KERULIS | | | |
| A 2113 | PV | DIANA URBANAVIČIENĖ | | BRĖŽINIO PAVADINIMAS: Stogo planas M 1 : 150 | LAIDA 0 |
| 022706 | ARCH | KAROLIS VILEIŠIS | | | |
| KALBA | UŽSAKOVAS: | | | | LAPAS / LAPŲ |
| LT | BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | 234-01-PP-SA-05 | 1 / 1 |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019 - 07 | | | VIEŠINIMUI | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | | | LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS | |
| ATESTATO NR. | STATYBOS PROJEKTAI | | | OBJEKTAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO BIRŠTONE, PUŠŲ G. 2, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | |
| | | | | STATYBOS VIETA: Birštonas, Pušų g. 2 | |
| 18319 | SPV | ROMAS KERULIS | | | |
| A 2113 | PV | DIANA URBANAVIČIENĖ | | BRĖŽINIO PAVADINIMAS: Pjūviai M 1 : 150 | LAIDA 0 |
| 022706 | ARCH | KAROLIS VILEIŠIS | | | |
| KALBA | UŽSAKOVAS: | | | | LAPAS / LAPŲ |
| LT | BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | 234-01-PP-SA- 06 | 1 / 1 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| | STOGO DANGA<br>SKARDA<br>TAMSIAI PILKA SPALVA | | FASADO APDAILA<br>CEMENTINĖS DAILYLENTĖS<br>TAMSAUS MIŠKO C04 SPALVA |
| | COKOLIO APDAILA<br>KLIJUOJAMOS PLYTELĖS<br>TAMSIAI PILKA SPALVA | | FASADO APDAILA<br>FASADINĖS PLOKŠTĖS<br>3 ŠVIESIAI PILKI ATSPALVIAI |
| | LANGŲ APDAILA<br>PLASTIKINIAI<br>BALTA SPALVA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019 - 07 | | | VIEŠINIMUI | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | | | LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS | |
| ATESTATO NR. | STATYBOS PROJEKTAI | | | OBJEKTAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO BIRŠTONE, PUŠŲ G. 2, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | |
| | | | | STATYBOS VIETA: Birštonas, Pušų g. 2 | |
| 18319 | SPV | ROMAS KERULIS | | | |
| A 2113 | PV | DIANA URBANAVIČIENĖ | | BRĖŽINIO PAVADINIMAS: Fasadai M 1 : 150 | LAIDA 0 |
| 022706 | ARCH | KAROLIS VILEIŠIS | | | |
| KALBA | UŽSAKOVAS: | | | | LAPAS / LAPŲ |
| LT | BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | 234-01-PP-SA- 07 | 1 / 1 |















| | | | |
|---|---|---|---|
| STOGO DANGA<br>SKARDA<br>TAMSIAI PILKA SPALVA | | FASADO APDAILA<br>CEMENTINĖS DAILYLENTĖS<br>TAMSAUS MIŠKO C04 SPALVA | |
| COKOLIO APDAILA<br>KLIJUOJAMOS PLYTELĖS<br>TAMSIAI PILKA SPALVA | | FASADO APDAILA<br>FASADINĖS PLOKŠTĖS<br>3 ŠVIESIAI PILKI ATSPALVIAI | |
| LANGŲ APDAILA<br>PLASTIKINIAI<br>BALTA SPALVA | | | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019 - 07 | | | VIEŠINIMUI | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | | | LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS | |
| ATESTATO NR. | STATYBOS PROJEKTAI | | | OBJEKTAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO BIRŠTONE, PUŠŲ G. 2, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | |
| | | | | STATYBOS VIETA: Birštonas, Pušų g. 2 | |
| 18319 | SPV | ROMAS KERULIS | | | |
| A 2113 | PV | DIANA URBANAVIČIENĖ | | BRĖŽINIO PAVADINIMAS: Fasadai M 1 : 150 | LAIDA 0 |
| 022706 | ARCH | KAROLIS VILEIŠIS | | | |
| KALBA | UŽSAKOVAS: | | | | LAPAS / LAPŲ |
| LT | BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | 234-01-PP-SA- 08 | 1 / 1 |

| ŽYMUO | ESKIZAS (Vaizdas iš išorės) | PASTABOS | KIEKIS |
|---|---|---|---|
| **L1** |  | 1. Langų rėmų profilis plastikinis (PVC). Profilis dengtas plėvele.<br>2. 5 kamerų profilis su 2 arba 3 stiklo paketais su selektyviniais stiklais<br>3. Išorės palangė skardinė, dengta poliesteriu.<br>4. Spalva pagal rėmo spalvą. Profilių spalvą derinti su PV ir architektu. | 2 |
| **L2** |  | 1. Langų rėmų profilis plastikinis (PVC). Profilis dengtas plėvele.<br>2. 5 kamerų profilis su 2 arba 3 stiklo paketais su selektyviniais stiklais<br>3. Išorės palangė skardinė, dengta poliesteriu.<br>4. Spalva pagal rėmo spalvą. Profilių spalvą derinti su PV ir architektu. | 2 |
| **L3** |  | 1. Langų rėmų profilis plastikinis (PVC). Profilis dengtas plėvele.<br>2. 5 kamerų profilis su 2 arba 3 stiklo paketais su selektyviniais stiklais<br>3. Išorės palangė skardinė, dengta poliesteriu.<br>4. Spalva pagal rėmo spalvą. Profilių spalvą derinti su PV ir architektu.<br>5. Varstymas- 2 krypčių su mikroventiliacija. | 16 |

| ŽYMUO | ESKIZAS (Vaizdas iš išorės) | PASTABOS | KIEKIS |
|---|---|---|---|
| **L4** |  | 1. Langų rėmų profilis plastikinis (PVC). Profilis dengtas plėvele.<br>2. 5 kamerų profilis su 2 arba 3 stiklo paketais su selektyviniais stiklais<br>3. Išorės palangė skardinė, dengta poliesteriu.<br>4. Spalva pagal rėmo spalvą. Profilių spalvą derinti su PV ir architektu.<br>5. Varstymas- 2 krypčių su mikroventiliacija. | 6 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019 - 07 | | | VIEŠINIMUI | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | | | LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS | |
| ATESTATO NR. | STATYBOS PROJEKTAI | | | OBJEKTAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO BIRŠTONE, PUŠŲ G. 2, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | |
| 18319 | SPV | ROMAS KERULIS | | STATYBOS VIETA: Birštonas, Pušų g. 2 | |
| A 2113 | PV | DIANA URBANAVIČIENĖ | | BRĖŽINIO PAVADINIMAS: Langų žiniaraštis M 1 : 50 | LAIDA 0 |
| 022706 | ARCH | KAROLIS VILEIŠIS | | | |
| KALBA | UŽSAKOVAS: | | | 234-01-PP-SA- 09 | LAPAS 1 / LAPŲ 1 |
| LT | BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | | |

| ŽYMUO | ESKIZAS | PASTABOS | KIEKIS |
|---|---|---|---|
| **D1** |  | 1. Vienvėrės lauko durys.<br>2. Dviejų arba trijų kamerų stiklo paketu.<br>3. Norminė šilumos perdavimo koeficiento<br>vertė U= 0.8 W/m2K.<br>4. Rakinamos<br>5. Padidinto atsparumo šarvuotos durys. | **1** |
| **D2** |  | 1. Vienvėrės rūsio durys.<br>2. Durų spalva derinama interjero projekto metu. | **13** |
| **D3**<br><br>**D3*** |  | 1. Vienvėrės lauko durys.<br>2. Dviejų arba trijų kamerų stiklo paketu.<br>3. Norminė šilumos perdavimo koeficiento vertė U= 0.8 W/m2K.<br>4. Rakinamos<br>5. Padidinto atsparumo šarvuotos durys.<br><br>*Vidaus durys | **3**<br><br>**5** |
| **D4** |  | 1. Vienvėrės vidaus durys.<br>2. Durų spalva derinama interjero projekto metu. | **30** |

| ŽYMUO | ESKIZAS | PASTABOS | KIEKIS |
|---|---|---|---|
| **D5** |  | 1. Vienvėrės vidaus durys.<br>2. Durų spalva derinama interjero projekto metu. | **12** |
| **D6** |  | 1. Vienvėrės vidaus durys.<br>2. Durų spalva derinama interjero projekto metu. | **1** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019 - 07 | | VIEŠINIMUI | | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | | LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS | | |
| ATESTATO NR. | STATYBOS PROJEKTAI | | OBJEKTAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO BIRŠTONE, PUŠŲ G. 2, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | | |
| 18319 | SPV | ROMAS KERULIS | STATYBOS VIETA: Birštonas, Pušų g. 2 | | |
| A 2113 | PV | DIANA URBANAVIČIENĖ | BRĖŽINIO PAVADINIMAS: Durų žiniaraštis M 1 : 50 | LAIDA | 0 |
| 022706 | ARCH | KAROLIS VILEIŠIS | | | |
| KALBA | UŽSAKOVAS: | | 234-01-PP-SA- 10 | LAPAS | LAPŲ |
| LT | BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | 1 | 1 |





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019 - 07 | | | VIEŠINIMUI | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | | | LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS | |
| ATESTATO NR. | STATYBOS PROJEKTAI | | | OBJEKTAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO BIRŠTONE, PUŠŲ G. 2, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | |
| | | | | STATYBOS VIETA: Birštonas, Pušų g. 2 | |
| 18319 | SPV | ROMAS KERULIS | | | |
| A 2113 | PV | DIANA URBANAVIČIENĖ | | BRĖŽINIO PAVADINIMAS: Vizualizacijos | LAIDA 0 |
| 022706 | ARCH | KAROLIS VILEIŠIS | | | |
| KALBA | UŽSAKOVAS: | | | | LAPAS / LAPŲ |
| LT | BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | 234-01-PP-SA- 11 | 1 / 1 |

Kopija

KAUNO APSKRITIES VIRŠININKAS

# ĮSAKYMAS
# DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS (BIRŠTONO SAV.)

2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 02-07-10622
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr.74-2262) šeštosios knygos XXXII skyriumi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620, 2004, Nr.28-868), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1428 „Dėl valstybinės žemės suteikimo naudotis“ (Žin., 1995, Nr.94-2104; 2005, Nr.126-4506) ir šiuo nutarimu patvirtintomis Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.565 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.109-4837), atsižvelgdama į Kauno apskrities viršininko 2008 m. liepos 30 d. įsakymą Nr.02-07-9294 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2006-06-30 įsakymo Nr.02-07-7913“ ir į Birštono savivaldybės prašymą,

p e r d u o d u 80 metų Birštono savivaldybei neatlygintinai naudotis valstybinės žemės panaudos sutarties projekte nurodytomis sąlygomis 0,6421 ha (kadastrinis Nr.6908/0003:342, unikalus Nr.4400-1646-4196) žemės sklypą, esantį Pušų g. 2, Birštono vs., Birštono sen., Birštono sav. (pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - visuomeninės paskirties bendro teritorijos, naudojimo pobūdis - mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos, žemės sklypo indeksuota vertė - 16190 Lt).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr.13-308; 2000, Nr.85-2566) ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr.36-1340) nustatyta tvarka.

Viršininko pavaduotoja Adelė Majauskienė

LIETUVOS RESPUBLIKA KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA DOKUMENTŲ POSKYRIS BENDRŲJŲ REIKALŲ IR ŪKIO SKYRIUS

Tikra

LIETUVOS RESPUBLIKA KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA BIRŠTONO IR PRIENŲ ŽEMĖTVARKOS SKYRIUS ŽEMĖS TVARKYMO DEPARTAMENTAS

2008 09 22

Kopija tikra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

# NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2019-02-08 11:09:26

**1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:**

Registro Nr.: **44/1144682**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2008-08-22**
Adresas: **Birštonas, Pušų g. 2**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas**

**2. Nekilnojamieji daiktai:**

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-1646-4196**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1201/0005:183 Birštono m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.6421 ha**
Užstatyta teritorija: **0.5671 ha**
Kitos žemės plotas: **0.0750 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **36.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **4690 Eur**
Žemės sklypo vertė: **2931 Eur**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-02-05**

2.2. **Pastatas - Mokykla - darželis**
Unikalus daikto numeris: **6998-9008-7014**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Mokslo**
Pažymėjimas plane: **1C2b**
Statybos pabaigos metai: **1989**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Juoda skarda**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **934.75 kv. m**
Pagrindinis plotas: **461.23 kv. m**
Tūris: **3607 kub. m**
Užstatytas plotas: **543.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **293497 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **10 %**
Atkuriamoji vertė: **264148 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **66037 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-08-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-08-24**

2.3. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 6998-9008-7014, aprašytam p. 2.2.**
Aprašymas / pastabos: **(pavėsinė - 4 vnt.,tvora,kiemo aikštelė)**
Unikalus daikto numeris: **6998-9008-7025**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statybos pabaigos metai: **1989**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **11658 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **33 %**
Atkuriamoji vertė: **7811 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1953 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-08-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-08-24**

**3. Daikto priklausiniai iš kito registro:** įrašų nėra

**4. Nuosavybė:**

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1646-4196, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-07-9294**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-09-01**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **BIRŠTONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103013**
Daiktas: **pastatas Nr. 6998-9008-7014, aprašytas p. 2.2.**
**kiti statiniai Nr. 6998-9008-7025, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2000-04-27 Priėmimo - perdavimo aktas**
**2003-01-24 Priėmimo - perdavimo aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2003-08-04**

**5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:**

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1646-4196, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

**6. Kitos daiktinės teisės :**

6.1. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Birštono lopšelis-darželis "Giliukas", a.k. 190211852**
Daiktas: **pastatas Nr. 6998-9008-7014, aprašytas p. 2.2.**
**kiti statiniai Nr. 6998-9008-7025, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-11-29 Sprendimas Nr. TS-171**
**2004-12-13 Priėmimo - perdavimo aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-09-26**

**7. Juridiniai faktai:**

7.1. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavejas: **BIRŠTONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103013**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1646-4196, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-09-16 Panaudos sutartis Nr. M12/2008-0097**
Plotas: **0.6421 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-11-24**
Terminas: **Nuo 2008-09-16 iki 2088-09-16**

**8. Žymos:** įrašų nėra

**9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:**

9.1. **XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1646-4196, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-07-9294**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-09-01**

9.2. **XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1646-4196, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-07-9294**
Plotas: **0.0604 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-09-01**

9.3. **IX. Dujotiekių apsaugos zonos**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1646-4196, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-07-9294**
Plotas: **0.0604 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-09-01**

9.4. **VI. Elektros linijų apsaugos zonos**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1646-4196, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-07-9294**
Plotas: **0.0186 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-09-01**

9.5. **I. Ryšių linijų apsaugos zonos**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1646-4196, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-07-9294**
Plotas: **0.0288 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-09-01**

**10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

10.1. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
**Birštono savivaldybės administracija, a.k. 188750166**
Daiktas: **pastatas Nr. 6998-9008-7014, aprašytas p. 2.2.**
**kiti statiniai Nr. 6998-9008-7025, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-10-12 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us Nr. LNS-22-121012-00022**
Aprašymas: **Rekonstravimas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-12-12**

**11. Registro pastabos ir nuorodos:**
Buvęs kadastro Nr. 6908/0003:342 LRV nutarimas Nr: 744; 2017-09-13

**12. Kita informacija:** įrašų nėra

**13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:** įrašų nėra

2019-02-08 11:09:26

Dokumentą atspausdino NIJOLĖ VAITKEVIČIENĖ

*Geodezininkai*

**Rudondvario pl. 93, LT-47184 Kaunas**
**Tel. 8 37 26 71 56**

# NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Nekilnojamojo turto objektas: **Žemės sklypas**

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: **6908/0003:** 342

Bylos Nr.:

Registro Nr.: 44/1144682

Adresas: **Birštono sav., Birštono vs., Pušų g.2**

Lapų skaičius: **7**

**SUDERINTA**

_____

(pareigos)

_____


(parašas)

_____


(vardas, pavardė)

_____


(data)


S
4835
kiemas
T-1
T-2
T-3
T-4
BIRŠTONAS
PRIENAI
VILNIUS
BIRŠTONO
VIENKIEMIS
2000 08 24
inž. Balnis
Birštono s., Birštono vien. kn.
Prienų r.
S.P
100
98 05 05

RŪSYS





Birštono s., Birštono vėtaknio k.
Aikštė




Birštono s., Birštono vaikų l.
Priešg. n.
B. PZ.
2000 05 24
1C₆
1 : 100
inž. Palenig
8. 05 05

II AUKŠTAS


1-45 12.52
1-46 11.90
1-41 12.66
1-44 12.90
1-34 13.56
1-47 13.23
1-48 14.15
1-50 8.99
1-51 7.10
1-52 2.70
1-55 2.74
1-41 3.29
1-42 2.55
1-43 2.04
1-49 2.55
1-53 3.23 9.32
1-30 3.35
1-58 3.06
1-57 11.50 10.99
1-39 38.97
1-38 18.28
1-37 22.00 42.58
1-56 42.54 43.74
1-55 46.42 12.29
1-54 38.90
h=2.95
Pirštanosca, Birutės vard.
Priešp.
2000 05 24
1:100
8 05 05

1A forma

Bylos Nr. 7483

# PAGRINDINIO PASTATO, JO DALIŲ IR PRIESTATŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas

| | |
|---|---|
| Gatvė, Nr. | |
| Kaimas (miestelis) | BIRŠTONO VIENKIEMIO K. |
| Miestas | |
| Savivaldybė | PRIENŲ R. |

## Pagrindinio pastato ir jo dalių kadastro duomenys

| Kadastro duomenys | Kodas | Pagrindinis pastatas | Rūsys (pusrūsis) | Pastogės patalpos |
|---|---|---|---|---|
| Duomenys užfiksuoti | X | 2000 08 24 | 2000 08 24 | |
| Pažymėjimas plane | X | $1C^2p$ | R | |
| Paskirtis | | Mokslo | X | X |
| Pavadinimas | X | Mokykla-darželis | X | X |
| Statybos metai | X | 1989 | 1989 | |
| Rekonstrukcijos metai | X | – | – | |
| Baigtumas % | X | 100 | 100 | |
| Aukštų skaičius | X | 2 | X | X |
| Tūris m³ | X | 3028 | 579 | |
| Bendras plotas m² | X | 146,85 | 187,90 | |
| Pamatai | | Betono blokai | X | X |
| Sienos | | Gelžbetonio pl. | Betono blokai | |
| Perdangos | | gelžbetonio pl. | gelžbetonio pl. | |
| Stogo konstrukcija | | šlaitinis | X | X |
| Stogo danga | | skarda | X | X |
| Išorės apdaila | | tinkuota, dažyta | tinkuota | |
| Pertvaros | | plytų mūras | plytų mūras | |
| Grindys | | medin. linol. metl. pl. | betonas | |
| Langai | | mediniai | mediniai | |
| Durys | | medinės | medinės | |
| Vidaus apdaila | | tinkuota, dažyta | tinkuota, dažyta | |
| Šildymas | | centrinis | | |
| Vandentiekis | | miesto | | |
| Kanalizacija | | miesto | | |
| Dujos | | nėra | | |
| Karštas vanduo | | yra | | |
| Elektra | | yra | | |
| Viryklė | | elektrinė | | |

| Viso pastato | |
|---|---|
| Bendras plotas m² | 934,75 |
| Baigtumas % | 100 |
| Užstatytas plotas m² | 543 |
| Tūris m³ | 3607 |
| Sogo plotas m² | 622 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000824 | 2 | 1 | 53 | tualetas | 2,24 | | | | | | | | 2,2 |
| | | | 54 | klasė | 38,90 | | | | | | | 38,90 | |
| | | | 55 | foje | 17,25 | | | | | | | 17,25 | |
| | | | 56 | klasė | 43,34 | | | | | | | 43,34 | |
| | | | 57 | koridorius | 10,79 | | | | | | | | 10,7 |
| | | | 58 | buitinė patalpa | 3,06 | | | | | | | | 3,0 |
| | | | | Iš viso 2 aukšto | 340,96 | | | | | | | 222,44 | 118,5 |
| | | | | Iš viso pastato | 934,75 | | | | | | | 461,23 | 473,5 |

Užpildė inžinierė Balinis Z. BALIŪNIENĖ 2000 08 24
(pareigos, parašas, pavardė, data)

Tikrino gr. ved. J. Jukaitienė 2000 08 24
(pareigos, parašas, pavardė, data)

1C forma

Bylos Nr. 11483

## Pagrindinio pastato dalių, priestatų kadastro duomenys

| Kadastro duomenys | Priestatas | | |
|---|---|---|---|
| Duomenys užfiksuoti | | | |
| Pažymėjimas plane | | | |
| Pavadinimas | | | |
| Statybos metai | | | |
| Rekonstrukcijos metai | | | |
| Baigtumas % | | | |
| Aukštų skaičius | | | |
| Tūris m³ | | | |
| Bendras plotas m² | | | |
| Pamatai | | | |
| Sienos | | | |
| Perdangos | | | |
| Stogo konstrukcija | | | |
| Stogo danga | | | |
| Išorės apdaila | | | |
| Pertvaros | | | |
| Grindys | | | |
| Langai | | | |
| Durys | | | |
| Vidaus apdaila | | | |

| Kadastro duomenys | | | |
|---|---|---|---|
| Duomenys užfiksuoti | | | |
| Pažymėjimas plane | | | |
| Pavadinimas | | | |
| Statybos metai | | | |
| Rekonstrukcijos metai | | | |
| Baigtumas % | | | |
| Aukštų skaičius | | | |
| Tūris m³ | | | |
| Bendras plotas m² | | | |
| Pamatai | | | |
| Sienos | | | |
| Perdangos | | | |
| Stogo konstrukcija | | | |
| Stogo danga | | | |
| Išorės apdaila | | | |
| Pertvaros | | | |
| Grindys | | | |
| Langai | | | |
| Durys | | | |
| Vidaus apdaila | | | |

Užpildė inžinierė Balnio Z. BALNIONIENĖ 2000 08 24
(pareigos, parašas, v., pavardė, data)

Tikrino gr. ved. [illegible] 2000 08 24
(pareigos, parašas, v., pavardė, data)

## Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys

Adresas

| | |
|---|---|
| Gatvė, Nr. | |
| Kaimas (miestelis) | BIRŠTONO VIENKIEMIO K. |
| Miestas | |
| Savivaldybė | PRIENŲ R. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Duomenys užfiksuoti | 2000 08 24 | 2000 08 24 | 2000 08 24 |
| Pažymėjimas plane | T | t | b |
| Paskirtis | kita | kita | kita |
| Pavadinimas | Pavėsinė | Tvora | Šaligatvis |
| Statybos metai | 1989 | 1989 | 1989 |
| Baigtumas % | 100 | 100 | 100 |
| *Statinių sudėtinės dalys* | | | |
| Pavadinimas | Pavėsinė | Vielos tinklas | Betono plytelės |
| Pažymėjimas plane | T-1 | $t_1$ | $b_1$ |
| Statybos metai | 1989 | 1989 | 1989 |
| Medžiaga | Plytų mūras, asb.l. | metalinis tinklas | betonas |
| Markė, tipas | | | |
| Matmenys: Ilgis | 8,10 | 287,00 | |
| Matmenys: Plotis (diametras) | 5,45 | | |
| Matmenys: Plotas | 44,14 | 287,00 | 226,00 |
| Matmenys: Aukštis (gylis) | | 1,00 | |
| Matmenys: Tūris | | | |
| Pavadinimas | Pavėsinė | Vartai | Asfalto danga |
| Pažymėjimas plane | T-2 | $t_2$ | be |
| Statybos metai | 1989 | 1989 | 1989 |
| Medžiaga | Plytų mūras, asb.l. | metaliniai | asfaltas |
| Markė, tipas | | | |
| Matmenys: Ilgis | 8,10 | | |
| Matmenys: Plotis (diametras) | 5,45 | 5,00 | |
| Matmenys: Plotas | 44,14 | | 572,00 |
| Matmenys: Aukštis (gylis) | | 1,00 | |
| Matmenys: Tūris | | | |
| Pavadinimas | Pavėsinė | Varteliai | |
| Pažymėjimas plane | T-3 | $t_3$ | |
| Statybos metai | 1989 | 1989 | |
| Medžiaga | Plytų mūras, asb.l. | metaliniai | |
| Markė, tipas | | | |
| Matmenys: Ilgis | 8,10 | | |
| Matmenys: Plotis (diametras) | 5,45 | 1,20 | |
| Matmenys: Plotas | 44,14 | | |
| Matmenys: Aukštis (gylis) | | 1,00 | |
| Matmenys: Tūris | | | |
| Pavadinimas | Pavėsinė | Varteliai | |
| Pažymėjimas plane | T-4 | $t_4$ | |
| Statybos metai | 1989 | 1989 | |
| Medžiaga | Plytų mūras, asb.l. | metaliniai | |
| Markė, tipas | | | |
| Matmenys: Ilgis | 8,10 | | |
| Matmenys: Plotis (diametras) | 5,45 | 1,20 | |
| Matmenys: Plotas | 44,14 | | |
| Matmenys: Aukštis (gylis) | | 1,00 | |
| Matmenys: Tūris | | | |

Bylos Nr. 1483

## PAGRINDINIO PASTATO 1C²b (pažymėjimas plane), JO DALIŲ IR PRIESTATŲ ĮKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

| 1 Vertės nustatymo data | 2 Įkainojimas (Į) Perkainojimas (P) | 3 Pažymėjimas plane | 4 Pavadinimas | 5 Kolekybės balas | 6 Plotas m² | 7 Tūris m³ | 8 Kainynas ir lentelė | 9 Bendras statybos kainų indeksas | 10 Vieneto kaina po patalsos ir indeksavimo Lt | 11 Atkūrimo kaštai (statybinė vertė) Lt | 12 Nusidėvėjimas % | 13 Atkuriamoji vertė Lt | 14 Vietovės patalsos koeficientas | 15 Vidutinė rinkos vertė Lt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 24 | P | 1C² b | Mokykla-darželis 1a | | 504,05 | 1606 | 26.11.86 | 622,89 | 290,27 | 466938 | 10 | 420244 | 0,25 | 315183 |
| | | | 2a | | 444,45 | 1422 | 26.11.86 | 622,89 | 232,21 | 334450 | 10 | 301005 | 0,25 | 225754 |
| | | | | | | 3028 | | | | 801388 | | 721249 | | 540937 |
| | | | Rūsys | | 244,43 | 519 | 26.11.86 | 622,89 | 232,21 | 134450 | 10 | 121005 | 0,25 | 90754 |
| | | | Laiptai | | 44,20 | 44,20 | | | | | | | | |
| | | | Iš viso | | 542,96 | 3607 | | | | 801388 | | 721249 | | 540937 |

Bylos Nr. 1483

| | | | |
|---|---|---|---|
| Duomenys užfiksuoti | | | |
| Pažymėjimas plane | | | |
| Paskirtis | | | |
| Pavadinimas | | | |
| Statybos metai | | | |
| Baigtumas % | | | |

*Statinių sudėtinės dalys*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pavadinimas | | | | |
| Pažymėjimas plane | | | | |
| Statybos metai | | | | |
| Medžiaga | | | | |
| Markė, tipas | | | | |
| Matmenys | Ilgis | | | |
| | Plotis (diametras) | | | |
| | Plotas | | | |
| | Aukštis (gylis) | | | |
| | Tūris | | | |
| Pavadinimas | | | | |
| Pažymėjimas plane | | | | |
| Statybos metai | | | | |
| Medžiaga | | | | |
| Markė, tipas | | | | |
| Matmenys | Ilgis | | | |
| | Plotis (diametras) | | | |
| | Plotas | | | |
| | Aukštis (gylis) | | | |
| | Tūris | | | |
| Pavadinimas | | | | |
| Pažymėjimas plane | | | | |
| Statybos metai | | | | |
| Medžiaga | | | | |
| Markė, tipas | | | | |
| Matmenys | Ilgis | | | |
| | Plotis (diametras) | | | |
| | Plotas | | | |
| | Aukštis (gylis) | | | |
| | Tūris | | | |
| Pavadinimas | | | | |
| Pažymėjimas plane | | | | |
| Statybos metai | | | | |
| Medžiaga | | | | |
| Markė, tipas | | | | |
| Matmenys | Ilgis | | | |
| | Plotis (diametras) | | | |
| | Plotas | | | |
| | Aukštis (gylis) | | | |
| | Tūris | | | |

Užpildė inžinierė Balinis Z. BALIŪNIENĖ 2000 08 24
(pareigos, parašas, v., pavardė, data)

Tikrino gr. ved. [illegible] 2000 08 24
(pareigos, parašas, v., pavardė, data)

Užpilde Inžinierė Z. BALTRŪNIENĖ 2000 08 24
(parašas, pavardė, data)

Tikrino Ol. ved. A. Baltrūnienė 2000 08 24
(parašas, pavardė, data)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

2 C forma

Bylos Nr. 4483

## KITŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ ĮKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

| Vertės nustatymo data | Įkainojimas (Į) Perkainojimas (P) | Pažymėjimas plane | Pavadinimas | Ilgis m | Aukštis (gylis) m | Plotas m² | Tūris m³ | Kiekis vnt. | Kiti ( ) | Kainynas ir lentelė | Bendras statybos kainų indeksas | Vieneto kaina po indeksavimo Lt | Atkūrimo kaštai (statybinė vertė) Lt | Nusidėvėjimas % | Atkurianoji vertė Lt | Vietovės pataisos koeficientas | Vidutinė rinkos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0824 | P | T-1 | Pavėsinė | 8,10 | | 44,14 | | | | 12.8 | 622,89 | 89,84 | 3966 | 33 | 2657 | 0,25 | 664 |
| | P | T-2 | Pavėsinė | 8,10 | | 44,14 | | | | 12.8 | 622,89 | 89,84 | 3966 | 33 | 2657 | 0,25 | 664 |
| | P | T-3 | Pavėsinė | 8,10 | | 44,14 | | | | 12.8 | 622,89 | 89,84 | 3966 | 33 | 2657 | 0,25 | 664 |
| | P | T-4 | Pavėsinė | 8,10 | | 44,14 | | | | 12.8 | 622,89 | 89,84 | 3966 | 33 | 2657 | 0,25 | 664 |
| | P | $t_1$ | Tvora | 287,00 | 1,00 | 287,00 | | | | 12.51 | 622,89 | 43,26 | 12416 | 33 | 8319 | 0,25 | 2080 |
| | P | $t_2$ | Vartai | 5,00 | 1,00 | | | | | 12.63 | 622,89 | 263,87 | 264 | 33 | 177 | 0,25 | 44 |
| | P | $t_3$ | Varteliai | 1,20 | 1,00 | | | | | 12.64 | 622,89 | 54,49 | 54 | 33 | 36 | 0,25 | 9 |
| | P | $t_4$ | Varteliai | 1,20 | 1,00 | | | | | 12.64 | 622,89 | 54,49 | 54 | 33 | 36 | 0,25 | 9 |
| | | | Iš viso $t_1$-$t_4$ | | | | | | | | | | 12788 | | 8568 | | 2142 |
| | P | $b_1$ | šaligatvis | | | 226,00 | | | | 12.67 | 622,89 | 45,22 | 10220 | 33 | 6847 | 0,25 | 1712 |
| | P | $b_2$ | daiga | | | 572,00 | | | | 12.66 | 622,89 | 30,15 | 17246 | 33 | 11555 | 0,25 | 2889 |

Užpilde inžinierė (Pareigos, parašas, pavardė, data) 2000 08 24

Tikrino gr. ved. (Pareigos, parašas, pavardė, data) 2000 08 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**3 forma**

Bylos Nr. 4483

## PAGRINDINIO PASTATO 1C 2 b. VIDAUS PLOTŲ EKSPLIKACIJA
pažymėjimas plane

| Data | Aukšto Nr. | Patalpos pažymėjimas plane | | Patalpų pavadinimas | Bendras plotas m² | Gyvenamosios paskirties patalpų | | | | | | Negyvenamosios paskirties patalpų | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Naudingas plotas m² | Iš to skaičiaus | | | Pagalbinis nenaudingas plotas m² | Rūsių (pusrūsių), garažų plotas m² | Pagrindinis plotas m² | Pagalbinis plotas m² |
| | | 1 simbolis | 2 simbolis | | | | Gyvenamas plotas m² | Verslo plotas m² | Pagalbinis naudingas plotas m² | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2000 08 24 | R | | 1 | sandėlis | 9,89 | | | | | | | | 9,89 |
| | | | 2 | sandėlis | 7,43 | | | | | | | | 7,43 |
| | | | 3 | sandėlis | 5,82 | | | | | | | | 5,82 |
| | | | 4 | šilumninis mazgas | 13,21 | | | | | | | | 13,21 |
| | | | 5 | ventiliatorinė | 6,77 | | | | | | | | 6,77 |
| | | | 6 | koridorius | 17,42 | | | | | | | | 17,42 |
| | | | 7 | tambūras | 1,05 | | | | | | | | 1,05 |
| | | | 8 | koridorius | 3,67 | | | | | | | | 3,67 |
| | | | 9 | sandėlis | 7,15 | | | | | | | | 7,15 |
| | | | 10 | sandėlis | 4,89 | | | | | | | | 4,89 |
| | | | 11 | sandėlis | 101,76 | | | | | | | | 101,76 |
| | | | 12 | koridorius | 8,84 | | | | | | | | 8,84 |
| | | | | Iš viso rūsio | 187,90 | | | | | | | | 187,90 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | Tambūras | 2,01 | | | | | | | | 2,01 |
| | | | 2 | koridorius | 1,98 | | | | | | | | 1,98 |
| | | | 3 | rūbinė | 17,05 | | | | | | | | 17,05 |
| | | | 4 | koridorius | 2,62 | | | | | | | | 2,62 |
| | | | 5 | koridorius | 2,92 | | | | | | | | 2,92 |

Užpilde inžinierė [signature] R. BALČIŪNIENĖ 2000 08 24
(pareigos, parašas, pavardė, data)
Tikrino pr. ved. [signature] A. JAKAVONIENĖ 2000 08 24
(pareigos, parašas, pavardė, data)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 08 24 | 1 | 1 | 6 | žaidimų kambarys | 44,89 | | | | | | | 238,79 | 46,40 |
| | | | 7 | miegamasis | 39,07 | | | | | | | | 5,87 |
| | | | 8 | prausykla | 44,44 | | | | | | | | 5,82 |
| | | | 9 | buitinė patalpa | 2,59 | | | | | | | 44,82 | |
| | | | 10 | koridorius | 2,74 | | | | | | | | 9,35 |
| | | | 14 | pagalbinė patalpa | 5,85 | | | | | | | 18,44 | |
| | | | 15 | vitrtuvė | 15,54 | | | | | | | | 88,84 |
| | | | 16 | vitrtuvė | 7,98 | | | | | | | | 10,96 |
| | | | 17 | koridorius | 6,42 | | | | | | | | 22,40 |
| | | | 18 | koridorius | 46,13 | | | | | | | | 4,84 |
| | | | 19 | sandėlis | 8,36 | | | | | | | | 0,72 |
| | | | 20 | elektros skydinė | 4,66 | | | | | | | | 5,57 |
| | | | 21 | prausykla | 5,57 | | | | | | | | 4,66 |
| | | | 22 | tualetas | 0,72 | | | | | | | | 8,36 |
| | | | 23 | dušas | 4,84 | | | | | | | | 46,13 |
| | | | 24 | klasė | 22,40 | | | | | | | | 6,42 |
| | | | 25 | kabinetas | 10,96 | | | | | | | | 7,98 |
| | | | 26 | solė | 88,84 | | | | | | | | 15,54 |
| | | | 59 | klasė | 18,44 | | | | | | | | 5,85 |
| | | | 60 | koridorius | 9,35 | | | | | | | | 2,74 |
| | | | 61 | kabinetas | 44,82 | | | | | | | | 2,59 |
| | | | 62 | sandėlis | 5,82 | | | | | | | | 44,44 |
| | | | 63 | sandėlis | 5,87 | | | | | | | | 39,07 |
| | | | | iš viso 1 aukšto | 405,89 | | | | | | | | 44,89 |

**3 forma**

Bylos Nr. 7483


## PAGRINDINIO PASTATO 1C2b VIDAUS PLOTŲ EKSPLIKACIJA
pažymėjimas plane


| Data | Aukšto Nr. | Patalpos pažymėjimas plane | | Patalpų pavadinimas | Bendras plotas m² | Gyvenamosios paskirties patalpų | | | | | | Negyvenamosios paskirties patalpų | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Naudingas plotas m² | Iš to skaičiaus | | | Pagalbinis nenaudingas plotas m² | Rūsių (pusrūsių), garažų plotas m² | Pagrindinis plotas m² | Pagalbinis plotas m² |
| | | 1 simbolis | 2 simbolis | | | | Gyvenamas plotas m² | Verslo plotas m² | Pagalbinis naudingas plotas m² | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2000 08 24 | 2 | 1 | 34 | koridorius | 13,38 | | | | | | | | 13,38 |
| | | | 35 | buitinė patalpa | 3,23 | | | | | | | | 3,23 |
| | | | 36 | klasė | 42,98 | | | | | | | 42,98 | |
| | | | 37 | koridorius | 9,82 | | | | | | | | 9,82 |
| | | | 38 | foje | 17,28 | | | | | | | 17,28 | |
| | | | 39 | klasė | 38,97 | | | | | | | 38,97 | |
| | | | 40 | tualetas | 2,33 | | | | | | | | 2,33 |
| | | | 41 | tualetas | 2,23 | | | | | | | | 2,23 |
| | | | 42 | prausykla | 6,85 | | | | | | | | 6,85 |
| | | | 43 | dušas | 1,55 | | | | | | | | 1,55 |
| | | | 44 | rūbinė | 12,95 | | | | | | | | 12,95 |
| | | | 45 | kabinetas | 12,32 | | | | | | | 12,32 | |
| | | | 46 | kabinetas | 11,40 | | | | | | | 11,40 | |
| | | | 47 | koridorius | 12,66 | | | | | | | | 12,66 |
| | | | 48 | koridorius | 13,13 | | | | | | | | 13,13 |
| | | | 49 | rūbinė | 13,27 | | | | | | | | 13,27 |
| | | | 50 | dušas | 1,73 | | | | | | | | 1,73 |
| | | | 51 | prausykla | 7,10 | | | | | | | | 7,10 |
| | | | 52 | tualetas | 2,20 | | | | | | | | 2,20 |

# ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

## Sklypo plotas 6421 m²

Žemės sklypo išdėstymo schema




SUTARTINIAI ŽENKLAI

- žemės sklypo pastovūs riboženklіai
- žemės sklypo laikini matavimo taškai

SUDERINTA
2008 -02- 04
Inžinierė technologė
Sandra Malakauskaitė

Birštono savivaldybės administracijos
Civilinės saugos ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
Mantas Michalionis
2008-02-26

| Kadastro: | vietovė | Birštono, vienkiemio | | |

# ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 6421 $m^2$

Žemės sklypo kadastro Nr. 6908003

## KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema LKS–94

| Taško Nr. | Kodas | X | Y | Taško Nr. | Kodas | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 6050958.26 | 501567.32 | | | | |
| 2 | R | 6050967.64 | 501623.80 | | | | |
| 3 | R | 6050970.82 | 501644.84 | | | | |
| 4 | R | 6050971.69 | 501650.57 | | | | |
| 5 | R | 6050971.67 | 501661.53 | | | | |
| 6 | R | 6050958.65 | 501661.64 | | | | |
| 7 | R | 6050907.95 | 501662.06 | | | | |
| 8 | R | 6050898.40 | 501652.73 | | | | |
| 9 | R | 6050880.63 | 501636.55 | | | | |
| 10 | R | 6050883.48 | 501631.60 | | | | |
| 11 | R | 6050895.68 | 501611.10 | | | | |
| 12 | R | 6050910.73 | 501584.07 | | | | |
| 13 | R | 6050921.36 | 501562.82 | | | | |
| 14 | NK | 6050925.73 | 501597.61 | | | | |
| 15 | NK | 6050940.45 | 501603.34 | | | | |
| 16 | NK | 6050926.33 | 501640.58 | | | | |
| 17 | NK | 6050940.10 | 501573.45 | | | | |
| 18 | NK | 6050931.86 | 501574.43 | | | | |
| 19 | NK | 6050931.25 | 501569.23 | | | | |
| 20 | NK | 6050918.80 | 501597.75 | | | | |
| 21 | NK | 6050910.73 | 501597.85 | | | | |
| 22 | NK | 6050910.63 | 501592.49 | | | | |
| 23 | NK | 6050899.69 | 501631.72 | | | | |
| 24 | NK | 6050892.12 | 501628.89 | | | | |
| 25 | NK | 6050890.32 | 501633.94 | | | | |
| 26 | NK | 6050918.53 | 501635.53 | | | | |
| 27 | NK | 6050910.16 | 501635.57 | | | | |
| 28 | NK | 6050910.32 | 501640.97 | | | | |

### SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

| Koordinačių sistema | Koordinatės X/Y | Planšeto nomenklatūra |
|---|---|---|
| Sistema, kurioje vykdyti matavimai | X=6050932<br>Y=501616 | 60/30 |
| Valstybinė LKS–1994 | X=6050932<br>Y=501616 | 60/30 |

Žiniaraštį sudarė ..... (parašas) D. Krasauskas (vardas ir pavardė) 2008-01-24 (data)

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisių pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markšeiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.